



水利工程运行管理生产安全重大事故隐患直接判定清单

管理对象	隐患编号	隐患内容	
六、灌区工程	SY-G001	渡槽及跨渠建筑物地基沉降较大，超过设计要求。	
	SY-G002	渡槽结构主体裂缝多，碳化破损严重，止水失效，漏水严重。	
	SY-G003	隧洞洞脸边坡不稳定。	
	SY-G004	隧洞围岩或支护结构严重变形。	
	SY-G005	渠下涵阻水现象严重，泄流严重不畅。	
	SY-G006	灌排渠系交叉建筑物（构筑物）连接段安全评价为C级且未采取相应措施。	
	SY-G007	高填方或傍山渠坡出现管涌等渗透破坏现象，或塌陷、边坡失稳等现象。	
七、引调水工程	SY-Y001	钢管锈蚀严重。	
	SY-Y002	管道沉降量较大。	
	SY-Y003	节制闸、退水闸失效。	
	SY-Y004	引调水工程其他隐患内容参照本指南中其他相同或相近工程。	
	SY-NK001	无溢洪道或无放水设施。	大面积滑坡、塌陷。
八、淤地坝工程	SY-NK002	坝体有宽度大于5mm的纵横向裂缝；或坝体有冲缺，且深度大于50cm。	或坝坡出现冲缺。
	SY-NK003	坝体发生管涌或下游坝坡出现流泥、出浑水、出清水但有沙粒流动。	出现坍塌、断裂、基部掏刷悬空。
	SY-NK004	泄、放水设施（溢洪道、卧管、竖井、涵洞、涵管等）局部损毁	